

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.	
DRUH ZÁKAZKY	VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Obchodné meno	Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Sídlo (ulica a číslo)	Hlavná 339
Sídlo (mesto/obec)	Zemplínska Teplica
PSČ	07664
Krajina	Slovensko
Telefón:	+421 56 2851722
Email:	sppno@slovanet.sk
DIČ	2021710592
IČ DPH	SK2021710592
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):	https://www.sppno.sk/dokumenty-informacie/verejne-obstaravanie/
Kontaktné miesto (miesta):	Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
Kontaktná osoba:	Ing. Marek Ferko
Mobil:	+421 905358091
Telefón:	+421 56 2851731
Email:	sppferko@stonline.sk
I.2. Druh verejného obstarávateľa	
I.2.1. Zatriedenie obstarávajúceho subjektu	Verejný obstarávateľ
I.2.2. Verejný obstarávateľ špecifikácia	Právnická osoba založená na osobitný účel
I.2.3. Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona	§ 7 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II.	PREDMET ZÁKAZKY
II.1.1. Názov zákazky	Zateplenie AB
II.1.2. Druh zákazky	Stavebné práce
II.1.3. Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb	Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
II.1.4. NUTS kód:	SK 042
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)	Stavebné práce - búracie práce, klampiarske, murárske a izolačné práce
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)	45110000-1; 45213150-9; 45300000-0; 45321000-3; 45324000-4
II.1.7. Ďalšie podmienky dodávky	Miesto dodania : sídlo verejného obstarávateľa. Platba so splatnosťou do 30 dní podľa výkazu výmer
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah	64 714,85 EUR
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH	do 30.10.2019
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania	
ODDIEL III.	OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti	
III.1.1. Osobné postavenie	Podnikateľ v príslušnom odbore (Výpis z OR - fotokópia) Platca DPH (Potvrdenie/kartička z DÚ - fotokópia)
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie	Nevyžaduje sa
III.1.3.1 Technická alebo odborná spôsobilosť	Cetifikát/Školenie/Odborná spôsobilosť na montáž/inštaláciu zatepľovacieho systému od výrobcu tepelnoizolačného materiálu/systému alebo certifikačnej autority (Certifikát/Potvrdenie - fotokópia)
III.1.3.2 Technická alebo odborná spôsobilosť	Zoznam alebo vzorkovník odtieňov a názov výrobcu farebnej fasádnej povrchovej úpravy, obsahujúci minimálne 4 farebných odtieňov pre každú farbu použitú v projektovej dokumentácii (svetlo hnedá/béžová a hnedá), z ktorých obstarávateľ bude môcť vybrať potrebné odtiene fasády.
III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská	Nie
ODDIEL IV.	PONUKA UCHÁDZAČA
IV.1. Príprava a obsah ponuky	
IV.1.1.	Celá ponuka a doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vypracované v slovenskom alebo českom jazyku. Ponuku uchádzač predkladá v elektronickej podobe a písomnej a obrazovej forme (e-mail), ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
IV.1.2.	Ponuka vyhotovená uchádzačom musí obsahovať : 1. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (viď Oddiel III.) 2. Obchodnú ponuku (opis podmienok dodania, technické a odborné vybavenie, výrobné postupy a systémy kvality práce, partneri a subdodávatelia a pod.) 3. Rozpočet diela v súlade s výkazom výmer (pre stavebné práce) 4. Návrh na plnenie kritérií
IV.1.3.	Návrh kritérií pozostáva z : 1. Celková cena (bez DPH) v EUR
IV.1.5.	- - -
IV.1.6.	Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky bude vyjadrená v mene EUR bez DPH.
IV.1.7.	Uchádzačom je umožnená obhliadka objektu po dohode s obstarávateľom.
IV.2. Predloženie ponuky	
IV.2.1.	Uchádzač predloží kompletnú ponuku v jednom súbore formátu *.xcl (Rozpočet diela) v jednom súbore formátu *.pdf (ostatné časti ponuky).
IV.2.2.	Ponuka musí byť označená textom Súťaž „Zateplenie AB“ .
IV.2.3.	Súťažnú ponuku uchádzač doručuje prostredníctvom elektronickej pošty na kontaktnú adresu uvedenú v Oddieli I.
IV.2.4.	Každý uchádzač môže v súťaži predložiť iba jednu ponuku a na celý predmet zákazky.
IV.2.5.	Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok obstarávania.
IV.3. Lehota na predkladanie ponúk (dátum a čas)	18.3.2019 12:00
ODDIEL V.	POSTUP VYHODNOTENIA
V.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk	Najnižšia cena
V.1.1. Spôsob výpočtu a uplatnenia kritérií	
V.1.1.1. Kritérium č.1	Celková cena diela bez DPH. Ponuky sa zoradia od najnižšej ponúkanej ceny po najvyššiu. Ponuka s najnižšou cenou sa stane víťaznou ponukou.
V.1.3. Použije sa elektronická aukcia	Nie
V.2. Podmienky otvárania a hodnotenia ponúk	

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

V.2.1. Dátum a čas otvárania a hodnotenia ponúk	18.3.2019 13:00
V.2.2. Miesto otvárania a hodnotenia ponúk	Administratívna budova, Hlavná 339, Zemplínska Teplica
V.2.3. Hodnotenie ponúk	Verejný obstarávateľ pridelí čísla jednotlivým ponukám a otvorí ponuky. Verejný obstarávateľ vykoná kontrolu a vyhodnotenie ponúk a následne určí poradie ponúk na základe plnenia jednotlivých kritérií. S vybraným/víťazným uchádzačom začne rokovanie o podrobných podmienkach plnenia diela a uzavretí zmluvy.
V.2.4. Výsledkom verejného obstarávania bude	Zmluva o dielo (záväzná obchodná podmienka viď vzor zmluvy)
V.2.5. Zverejnenie výsledku verejného obstarávania	https://www.sppno.sk/dokumenty-informacie/slobodny-pristup-k-informaciam/zvereinovane-informacie/zmluvy/
ODDIEL VI.	DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ	Nie
VI.2. Podmienky zrušenia súťaže	1.Na uzavretie zmluvy nemá uchádzač právny nárok. 2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť. 3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk.
VI.3. Ďalšie informácie a pokyny	1.Informácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom sa uskutočňujú písomne len elektronickým spôsobom. 2.Ak verejnému obstarávateľovi nebude doručená ani jedna ponuka, vyzve na uzavretie zmluvy ďalšieho vybraného záujemcu alebo záujemcov.
VI.4. Prílohy výzvy	1. Projektová dokumentácia stavby 2. Výkaz výmer Ostatné požiadavky Zmluvné obchodné podmienky
VI.5. Evidenčné číslo výzvy/spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ	2019/OZ/02/01
VI.6. Dátum vypracovania tejto výzvy	12.2.2019
VI.7. Schválil	Ing. Ivan Seňko, riaditeľ

Odberateľ: Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Zemplínska Teplica
 Projektant: Projekty - BK, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 11.04.2018

Stavba : Zateplenie administratívnej budovy
 Objekt : SO 01 - Administratívna budova
 Časť : 02 - Zateplenie a ostatné stavebné práce

Zadanie - výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2 - podklad asfalt. plochy, chodníky	10,116	m2		
2	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2 - okapový chodník + podklad asfalt. plochy	22,916	m2		
3	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2 - asfaltová plocha	4,120	m2		
4	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	26,600	m		
5	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne - okolo objektu	13,992	m3		
6	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	6,872	m3		
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	6,872	m3		
8	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	6,872	m3		
9	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	7,120	m3		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							
2 - ZÁKLADY							
10	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	0,480	m3		
2 - ZÁKLADY spolu:							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
11	014	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive akejkolvek hr. na maltu MVC - (napr. Porotherm) hr. 375 mm	0,169	m3		
12	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehliami v murive akejkolvek hr. na maltu MVC - Porotherm hr. 375 mm	0,494	m3		
13	011	31123-1503	Murivo nosné z tehál (napr. POROTHERM) 25 P+D P12 MVC 2,5	0,781	m3		
14	014	31712-1251	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm	3,000	kus		
15	MAT	593 407870	Keramické preklady (napr. POROTHERM) KP23,8 150x23,8x7	3,000	kus		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
16	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	0,094	m3		
17	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	0,813	m2		
18	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	0,813	m2		
19	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,023	t		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							
5 - KOMUNIKÁCIE							
20	272	56690-3123	Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 20 cm	4,120	m2		

Zadanie - výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
21	272	56690-4505	Vyspravenie podkladov po prekopoch živícnými zmesami hr. 5 cm	4,120	m2		
22	272	56690-5122	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm	4,120	m2		
23	221	59684-1120	Kladenie bet. dlažby pre chodcov do flexib. mrazuvzdor. lepidla, pl. do 50 m2	40,200	m2		
24	MAT	592 479030	Betónová dlažba mrazovzdorná, protišmyková	40,602	m2		
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
25	011	61247-3182	Vnútomá omietka MVC zo suchých zmesí štuková (zamurovky, stena v garáži)	21,621	m2		
26	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	106,660	m2		
27	011	62245-1122	Vyspravenie vonkajších stien cement. maltou - po vybúraní keram. obkladu	124,859	m2		
28	014	62246-1311	Oprava omietky brizolitovej 20-30%	484,580	m2		
29	011	62246-4222	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová zrnitosť 2 mm farebná (napr. BAUMIT, Terranova)- fasáda, rímsy, ostenia, komín	636,863	m2		
30	011	62525-3110	Zateplenie vonk. konštr. spádovými doskami z min. vlny hr. 100 mm (napr. ISOVER SD)	39,520	m2		
31	011	62525-8105	Kontaktný zatepľovací systém z polyst. XPS nenasiakavý hr. izol. 50 mm (napr. PERIMETER) - sokel	1,026	m2		
vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a lišt							
32	011	62525-8110	Kontaktný zatepľovací systém z polyst. XPS nenasiakavý hr. izol. 100 mm (napr. PERIMETER) - sokel	60,399	m2		
vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a lišt							
33	011	62525-9203	Kontaktný zatepľovací systém zo šedého fasád. polystyrénu hr. 100 mm (napr. ISOVER EPS Greywall) - vnút. stena garáže	13,856	m2		
vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a lišt							
34	011	62525-9209	Kontaktný zatepľovací systém zo šedého fasád. polystyrénu hr. 160 mm (napr. ISOVER EPS Greywall) - fasáda	334,939	m2		
vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a lišt							
35	011	62525-9239	Kontaktný zatepľovací systém zo šedého fasád. polystyrénu hr. 30 mm (napr. ISOVER EPS Greywall) - ostenia	18,064	m2		
vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a lišt							
36	011	62525-9600	Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 50 mm (napr. ISOVER TP Profi PZ) - stena prístrešku pre kontajnéry	3,510	m2		
vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a lišt							
37	011	62525-9602	Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 100 mm (napr. ISOVER TP Profi PZ) - vyčnievajúce konštrukcie+komín	237,560	m2		
vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a lišt							
38	011	62525-9606	Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 160 mm (napr. ISOVER TP Profi PZ) - požiarna zábrana - pásy	19,317	m2		
vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a lišt							
39	011	63245-10pc	Vyspravenie bet. podkladu po vybúraní dlažby	50,430	m2		
40	011	63712-1112	Odkvapový chodník z dekeráčného kameniva hr. 150 mm so zhutnením, betón+dlažba hr. 100 mm	17,800	m2		
41	002	28997-0117	Odkvapový chodník - fólia proti prerastaniu buriny, koreňov	17,800	m2		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							
/I.7. Schválil: Seňko, riaditeľ							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
42	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	36,720	m		
43	MAT	592 173300	Obrubník betónový parkový 1000x250x50 mm	37,087	kus		
44	221	91786-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	30,480	m		

Zadanie - výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
45	MAT	592 173210	Obrubník betónový lemovací 1000x250x80 mm	30,785	kus		
46	272	91973-5111	Rezanie stávajúceho živíchného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	11,100	m		
47	272	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	14,500	m		
48	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	652,031	m2		
49	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	1 304,062	m2		
50	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	652,031	m2		
51	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	43,950	m2		
52	013	97303-1324	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	1,000	kus		
53	013	97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	2,600	m		
54	013	97803-6141	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 30 %	484,580	m2		
55	013	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	124,859	m2		
56	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	10,481	t		
57	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	10,481	t		
58	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	31,442	t		
59	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	282,978	t		
60	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	31,442	t		
61	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	31,442	t		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

62	713	71311-1125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prílepenie	185,830	m2		
63	MAT	631 411770	Doska čadičová (napr. NOBASIL MPE(M)) 40kg/m3 hr. 14 cm	189,547	m2		
64	713	71314-1111		13,279	m2		
65	MAT	631 5CA393	Doska (napr. Isover) - T 10 hr.100mm	13,545	m2		
66	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, parozábrana	185,830	m2		

713 - Izolácie tepelné spolu:

763 - Konštrukcie - drevostavby

67	763	76313-3280	Podhlady kazetové, napr. sadrokartónové (napr. RIGIPS) zavesený oceľ profil, dosky/ kazety RF hr. 15 mm	185,830	m2		
----	-----	------------	---	---------	----	--	--

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:

764 - Konštrukcie klampiarske

68	764	76417-1316	Prestrešenie falcovanou hladkou krytinou z lakoplast. plechu hr. 0,6mm do 30° vrátane doplnkov (K7)	12,870	m2		
69	764	76431-2822	Klamp. demont. zastrešenia hladkého 670, do 30° nad 25m2	56,520	m2		
70	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	30,500	m		
71	764	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150, do 30°	4,000	kus		
72	764	76442-1850	Klamp. demont. ríms rš 330	6,000	m		
73	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	37,780	m		

Zadanie - výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
74	764	76472-1113	Oplechovanie výstupkov z poplast. plechu rš 190 (K6)	17,600	m		
75	764	76472-1117	Oplechovanie ríms z poplast. plechu rš 500 (K4)	6,700	m		
76	764	76472-1120	Oplechovanie výstupkov z poplast. plechu rš 770 (K5)	49,600	m		
77	764	76475-1113	Rúry odkvapové z poplast. plechu d 120 mm (K3)	18,600	m		
78	764	76476-1132	Žľab pododkvapný z poplast. plechu d 150 mm (K1)	30,600	m		
79	764	76476-1172	Čelo žľabu z poplast. plechu d 150 mm	4,000	kus		
80	764	76476-1232	Kotlík pre kruh žľab z poplast. plechu d 150 mm (K2)	2,000	kus		

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

81	767	76723-2251	Montáž nerez. zábradlia na francúzske okná, pozdĺžna výplň, kotvenie do fasády	12,800	m		
82	MAT	553 3B01pc	Nerezové zábradlie 4-rúrkové dĺžka 3,2 m	4,000	kus		
83	767	76723-2303	Montáž nerez. zábradlia na stĺpiky, ukotveného do podlahy, pozdĺžna výplň	2,600	m		
84	MAT	553 3B02pc	Nerezové zábradlie 4-rúrkové dĺžka 2,6 m	1,000	kus		
85	767	76739-21pc	Montáž a dodávka ocelevej konštrukcie prestrešenia prístrešku	2,325	m2		
86	767	76766-2210	Montáž mreží otváracích so zárubňou	2,344	m2		
87	MAT	553 417710	Vonk. ocel. 1-kr. mreže uzamykateľné 900x2000 mm so zárubňou 1090x2150 mm (15)	1,000	kus		
88	767	76783-21pc	Demontáž a spätná montáž rebríkov do muríva	8,500	m		
89	767	76783-4102	Montáž ochranného koša rebríka zvaraním - na jestv. rebrík	8,500	m		
90	MAT	553 0010pc	Ochranný kôš vonk. rebríka s bezpečn. zábradlím v hornej časti	8,500	m		

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

91	771	77107-1141	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným flex. lepidlom	8,700	m2		
92	MAT	597 651031	Keramická dlažba mrazuvzdorná, protišmyková	8,874	m2		

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

93	771	78174-1015	Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných do malty	39,673	m2		
94	MAT	583 857510	Vonkajší obklad - dekoratívny kameň	40,466	m2		

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:

783 - Nátery

95	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	13,190	m2		
96	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	13,190	m2		

783 - Nátery spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom

Príloha 3	Ostatné požiadavky na stavebné práce/odchýlky od projektovej dokumentácie
Dĺžka stavebných prác	Maximálna dĺžka stavebných prác je 100 dní (odo dňa prevzatia staveniska do odovzdania staveniska).
Montáž tepelnoizolačného systému	Montáž podľa technických podmienok výrobcu a STN 73 2901+Z1 a STN 73 2902
Tepelnoizolačný materiál	Certifikát CE
Povrchové materiály	Výber farieb a vzorov po konzultácii a súhlase objednávateľa
Podhľadový systém	Kazetový závesný systém, sadrokartónová / minerálna kazeta hrúbky min. 15 mm
Okapový chodník	Betónový okapový chodník, betón+dlažba hr. 100 mm
Stavebný odpad	Likvidácia stavebného odpadu zhotoviteľom
Náklady na Práce/Služby/Materiály (zahrnuté v projektovej dokumentácii alebo na splnenie zmluvných záväzkov/obchodných podmienok diela) nešpecifikované vo výkaze výmer	Zahrnie zhotoviteľ do ceny položiek určených výkazom výmer
Bezpečnosť pracoviska	Pracovisko zabezpečiť tak, aby bol umožnený bezpečný prechod osôb do budovy počas stavebných prác
Realizácia prác	S čiastočným obmedzením prevádzky obstarávateľa.
Projektová dokumentácia	Rozsah projektovej dokumentácie zahŕňa aj výmenu okien a dverí objektu, ktorá ale nie je predmetom tejto zákazky. Okná a dvere budú osadené pred realizáciou zateplenia.